

UAB "Tauragės vandenys" 2022-2026 m. veiklos ir plėtros planas

Patvirtintas UAB "Tauragės vandenys" valdybos 2022 m. gruodžio 14 d.

Eil.Nr.	Gamybines veiklos padalinys	Turto rūšis	Investicijų suma (tūkst.Eur)																								
			2022				2023				2024				2025				2026				Investicijos aprašymas				
			I viso	ES	SAV	B	I viso	ES	SAV	B	I viso	ES	REG	SAV	B	I viso	ES	REG	SAV	B	I viso	ES		REG	SAV	B	
1	Nuotekų surinkimas, nuotekų valymas	"Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Tauragės rajone Mažųjų gyvenvietėje"	1551,9	1241,52	155,19	155,19	180,02	130,64	24,69	24,69	0				0					0						1731,92	2015-2016 m. atlikti projektavimo darbai už 17,8 tūkst. Eur. o 2021 m atliktas projekto koregavimas už 25,15 tūkst. Eur. Statybos darbai pradėti 2022 m. Planuojama pastatyti 7,526 km nuotekų tinklų, 2 nuotekų surinkimo ir 75 m <sup>3</sup> /d nuotekų valymo įrenginius. Prie nuotekų tinklų planuojama prijungti 145 būstus.
2	Nuotekų surinkimas	"Buitinių nuotekų tinklų Vilties g., Kaimynų g., Kalno g., Kėščių g., ir buitinių nuotekų valyklos Kėščių k., Tauragės raj. Savivaldybėje statybos darbai"	422,08	104,27	158,18	159,63	2,69		2,69	0					0					0						424,77	Planuojama pastatyti 770,0 m. buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginius. Prie nuotekų tinklų planuojama prijungti 59 būstus. Darbai pradėti 2022 m.
3	Paviršinių nuotekų tvarkymas	Projektas Nr.05.1.1-APVA-R-007-71-0001 "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste"	432,35	367,5	64,85		26,59	22,5	4,09		0				0					0						458,94	Gedimino, Kovo 11, Liepų g., Veterenarijos g., T. Ivanusko g.
4	Vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas	„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ 05.3.2-VIPA-T-024-03-0005	241,32	144,79		96,53	50,37	28,39		21,98	0				0					0						291,69	Projektas bus įgyvendinamas Tauragės aglomeracijoje. Į Tauragės aglomeracijos ribas pateks Tauragės miestas ir Norakūčių, Taurų, Butkelių, Dacijonų, Ližių, Papsūšės, Grinėdžių gyvenvietės. Projekto veiklos bus įgyvendinamos šios aglomeracijos ribose, ty: Tauragės mieste (Jaukstės g., J. Turno-Vaižganto g., Sandelių g., Papatčių g., Karšvos g., Malimo skg.), Taurų k. (Alejos g.), Grinėdžių k. (Mokyklos g.), Norakūčių k. (Kaštonų g.) ir Butkelių k. (Topolių g., Patinų g. ir Papatčių g.). Prie projektu pastatomų naujų vandentiekio tinklų bus prijungta 20 gyvenvietė, o prie nuotekų tinklų - 70 gyventojų.
5	Nuotekų valymas	Fotovoltinė saulės šviesos energijos elektrinė	93,119	23,28		69,839	101,49	25,176		76,314	0				0					0						194,609	Elektros energijos gamyba Tauragės nuotekų valykloje
6	Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas	Gyvenamųjų namų prijungimo prie esančių centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje, LAAIF-S-8(2022)	38,47	26,93		11,54	71,93	49,756		22,174	0				0					0						110,4	Projektas bus įgyvendinamas Tauragės aglomeracijoje. Prie projektu pastatomų naujų vandentiekio tinklų bus prijungta 34 gyventojai, o prie nuotekų tinklų - 78 gyventojai.
7	Netiesioginė veikla	Mechaninio cecho dirbtuvų ir garso pastato atnaujinimo darbu pirkimas	189,16			189,16	0,6			0,6	0				0					0						189,76	Pastatų remontas, apšilimas. Šilumos energijos taupymas.
8	Nuotekų ir vandentiekio statyba	Gyvenamųjų namų prijungimas prie vandentiekio tinklų, nuotekų ir vandentiekio tinklų statyba	23,97			23,97	0			0					0					0						23,97	Gyvenamųjų namų prijungimas prie vandentiekio tinklų Šlenio g.19,23,25,27 Batakių k., Topolių g. 60, Butkelių k., ir nuotekų ir vandentiekio tinklų statyba Mokyklos 2 Batakių k. Maironio skg. Skaudvilės miest.
9	Vandens pristatymas	Vandentiekio tinklai Šakviečio k.	32,28		16,14	16,14	0			0					0					0						32,28	Vandentiekio tinklai nuo Mokyklos g. esamo grėžinio iki Girupio g. vandentiekio šulinio Šakviečio k.
10	Vandens pristatymas	Vandentiekio tinklų renovacija	21,42			21,42	0			0					0					0						21,42	Dauglaukio k. Vandentiekio tinklai d32 - 171,3 m, d50 - 459,5 m. Lomų, Žvaigčių gyvenviečių vandens tiekimo tinklų statyba ir naujų statyba
11	Vandens pristatymas ir nuotekų surinkimas	„Gyvenamųjų namų prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų Tauragės raj. savivaldybėje rangos darbu pirkimas“	13,988			13,988	0			0					0					0						13,988	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba pagal gyvenojų prašymus Tauragės raj. Yra gauta labai daug gyventojų prašymų pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklus, kadangi iki gyventojų gyvenamųjų valdų jie yra neįvesti.
12	Vandens pristatymas	„Vandentiekio tinklų mėgėjų sodų teritorijoje Joniškių k. Tauragės r. projektavimo ir statybos darbai“	268,724		134,362	134,362	0			0					0					0						268,724	Vandentiekio tinklų statyba sodininkų bendrijose Joniškių k. Planuojama pastatyti 5,5 km vandentiekio tinklų, prijungti prie vandentiekio tinklų apie 80 būstus.
13	Vandens pristatymas, nuotekų surinkimas	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Jūros skg. Tauragės m.	38,74		9,685	29,055	0			0					0					0						38,74	Pagal savivaldybės tarybos sprendimą įpareigoti pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklus. Vandentiekio tinklų ilgis apie 310 m, nuotekų tinklų - 310 m.
14	Vandens ruošimas	Vandens gerinimo įrenginių statyba Grietėlių ir Pužiškės k. Vanduo neatitinka HN reikalavimų, geležies kiekis viršija 0,2 mg/l. Projektas dalinai finansuojamas iš kaimo plėtros programos.	101,38		59,84	41,54	0			0					0					0						101,38	Vandens gerinimo įrenginių statyba Grietėlių ir Pužiškės k. Vanduo neatitinka HN reikalavimų, geležies kiekis viršija 0,2 mg/l. Projektas dalinai finansuojamas iš kaimo plėtros programos.
15	Vandens padavimas	Artezinio gręžinio Nr. 2 Joniškių k. Tauragės r.	47,7		23,85	23,85	0			0					0					0						47,7	Artezinio 2 gręžinių įrengimas Joniškių k. sodininkų bendrijoms.
16	Nuotekų valymas	Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (įplėtimas)	0				0			300					300	4000				4000	2000				2000	6300	Parengta gamtinių šaltųjų sekamais išpūsti Tauragės m. nuotekų valymo ir dumblo apdoravimo įrenginius. Šiuo metu NVĮ vidutiniškai yra perkrauti teršalais apie 70 proc., hidrauliškai perkrauta apie 38 proc. Dumblo apdoravimo įrenginiai taip pat yra perkrauti dumblo, dumblas pilnai neišpūsdamas, todėl blogai susisamas ir nepakankamai išdžiovinamas. Dėl perkrautų įrenginių vietiniu dumblo nėra galimybės priimti darbių iš kaimyninių savivaldybių (dumblo įrenginiai buvo statyti aptarnauti ir Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės r. sav. dumblo). Rengiamas techninis projektas Tauragės nuotekų valymo įrenginių pajėgumų išplėtimui.
17	Nuotekų dumblo tvarkymas	Dumblo tvarkymas	0				0			1950	1657	221	36	36	4000	3400	450	75	75	4050	3443	457	75	75	10000	Tauragės regiono dumblo apdoravimo įrenginių plėtra priimant apdoroti nuotekų dumblą iš Jurbarko, Šilalės, Pagėgių raj. sav.	
18	Nuotekų valymas	Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Lomų gyvenvietėje ir nuotekų valyklos rekonstrukcija	0			30	25,5		4,5	1015	862,75			152,25	272	231,2				40,8	0					1317	
19	Nuotekų valymas	Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Žygių gyvenvietėje ir nuotekų valyklos rekonstrukcija	0			0			0	30	25,5		4,5	515	437,75				77,25	595	505,75				89,25	1140	
20	Nuotekų valymas	Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Baldinčių gyvenvietėje ir nuotekų valyklos rekonstrukcija	0			0			0	0				0						530	451				79	530	
21	Nuotekų valymas	Tauragės raj. sav. Lauksargių nuotekų tinklų (1,699 km) ir nuotekų valyklos rekonstrukcija	0			0			0	0				410						410	400				400	810	
22	Nuotekų valymas	Tauragės raj. sav. Batakių nuotekų tinklų (0,535 km) ir nuotekų valyklos rekonstrukcija	0			0			0	0				200						200	260				260	460	

Valyklos pasenusi technologija, įranga susidėvėjusi. Reikalinga nuotekų valymo technologijos keitimas. Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų užterštumo normos turi atitikti nuotekų tvarkymo reglamente (2021-04-01), 29 punkto nuostatas taikomas nuo 2027 m. gruodžio 31 d.

